

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С. Ю.

2024 года

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок №1"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок №1", г. Артем
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024 год

1 864 867,07 руб.
1 029 788,16 руб.
355 288,39 руб.
149 344,79 руб.
377,91 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 643,61	3 317,13	326,48			9,11	0,41
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		22	901,15	34 198,65	18 014,89	16 183,76			48,2	15,56
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		22	138,83	5 268,27	2 091,37	3 176,90			5,69	3,04
4	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		7	3 085,73	29 808,14	6 831,82	22 976,32			16,91	18,26
5	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		7	999,46	12 068,46	3 952,69	8 115,77			9,78	5,8
6	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		1	3 085,73	5 322,88	1 219,97	4 102,91			3,02	3,26
7	ГЭСНЗ-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт		2	4 499,77	12 419,35	2 855,42	9 563,93			7,07	7,59

Раздел 2. Реконструкция													
8	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		30	685,78	35 488,40	8 292,83	27 195,57			22,77	24,84
9	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		10	169,24	2 919,41	1 570,61	1 348,80			4,31	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСНЗ3-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе. Материалов осястки сложных опор	шт		9	198,62	3 083,60	1 696,26	1 387,34			4,66	2,48
11	ГЭСНЗ3-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных	шт		10	2 673,81	43 754,76	20 826,32	19 661,60		3 266,84	52,79	15,01
12	ГЭСНЗ3-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных с одним подкосом	шт		7	5 330,88	62 712,37	28 489,86	31 935,72		2 286,79	72,21	24,15
13	ГЭСНЗ3-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных с двумя подкосами	шт		2	8 143,86	22 228,78	9 800,62	11 774,78		653,38	24,84	8,86
14	ГЭСНЗ3-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автоподъемника	1000 м		0,63	79 040,16	76 395,09	30 011,79	33 277,37		13 105,93	70,9	40,76
15	ГЭСНЗ3-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям; с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		12	797,42	13 058,82	10 373,21	2 300,41		385,20	25,67	2,48
16	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза		33,9	505,06	17 121,53				17 121,53	0	0
17	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,9	328,15	11 124,29				11 124,29	0	0
18	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,9	328,15	11 124,29				11 124,29	0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

19	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м	630	456,67	302 259,83					302 259,83	0	0
20	Материалы	Провод СИП4 2х16	м	250	39,17	10 288,00					10 288,00	0	0
21	Материалы	Стойка СК 12	шт	19	13 000,00	259 498,20					259 498,20	0	0
22	Материалы	Стойка СК 10	шт	11	10 833,33	125 196,46					125 196,46	0	0
23	Материалы	Сопряжение	шт	13	958,33	13 088,68					13 088,68	0	0
24	Материалы	Хомут для сопряжения	шт	13	125,00	1 707,23					1 707,23	0	0
25	Материалы	Зажим РА 2200	шт	17	436,67	7 799,01					7 799,01	0	0
26	Материалы	Зажим РС 1500	шт	10	227,50	2 390,12					2 390,12	0	0
27	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт	46	187,50	9 061,43					9 061,43	0	0
28	Материалы	Монтажная лента F 20	м	92	61,67	5 960,73					5 960,73	0	0
29	Материалы	Усиленная шпала С 20	шт	92	15,00	1 449,83					1 449,83	0	0
30	Материалы	Зажим РА 4 10/50	шт	24	250,00	6 303,60					6 303,60	0	0
31	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт	24	186,67	4 706,77					4 706,77	0	0
32	Материалы	Зажим ответвительный ОР6	шт	24	133,33	3 361,84					3 361,84	0	0
33	Материалы	Гайка М16	шт	52	5,00	273,16					273,16	0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)						1 155 085,59							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
Оплата труда рабочих							149 344,79						
Эксплуатация машин							193 327,66						
Материалы							812 413,14						
Строительные работы							1 029 788,16						
в том числе:													
оплата труда							149 344,79						
эксплуатация машин и механизмов							193 327,66						
материалы							457 124,75						
накладные расходы							153 825,13						
сметная прибыль							76 165,83						
Монтажные работы							355 288,39						
в том числе:													
материалы							355 288,39						
Итого							1 385 076,55						
Итого ФОТ (справочно)							149 344,79						
Итого накладные расходы (справочно)							153 825,13						
Итого сметная прибыль (справочно)							76 165,83						
Проектные работы 5%							69 253,83						
Изыскательские работы 5%							69 253,83						
Итого							1 523 584,21						
Непредвиденные затраты 2%							30 471,66						
Итого с непредвиденными							1 554 055,89						
НДС 20%							310 811,18						
ВСЕГО по смете							1 864 867,07					377,90817	0