

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С.Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-2 ф. "Огородная"
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-2 ф. "Огородная", Красноармейский район, с. Новопокровка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024 год



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего			Осн./л	Эк.Маш	З/лМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 827,98	3 494,98	343,00			9,11	0,41
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		33	901,15	43 114,91	22 711,73	20 403,18			57,84	18,67
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		33	138,83	6 641,81	2 636,63	4 005,18			6,83	3,64
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		20	999,46	28 980,86	9 491,89	19 488,97			22,36	13,25
5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		13	3 085,73	58 159,09	13 329,66	44 829,43			31,4	33,91

Раздел 2. Реконструкция

6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		57	685,78	56 671,87	13 242,93	43 428,94			34,61	37,76
7	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		19	169,24	4 662,05	2 508,13	2 153,92			6,56	3,67
8	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		16	198,62	4 607,47	2 534,53	2 072,94			6,62	3,53
9	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		19	2 673,81	71 176,72	33 257,80	31 397,85			6 521,07	22,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. однострочных с одним подкосом	шт		10	5 330,88	75 984,28	34 207,37	38 344,76		3 432,15	82,52	27,6
11	ГЭСНЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. однострочных с двумя подкосами	шт		6	8 143,86	70 060,63	30 889,60	37 111,74		2 059,29	74,52	26,58
12	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м		1,05	79 040,16	111 603,95	42 040,51	46 614,96		22 948,48	94,53	54,35
13	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	797,42	11 433,00	9 081,74	2 014,02		337,24	21,39	2,07
14	П 03-01-01-045 (С6,Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов крупных и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза		64,41	505,06	34 176,98				34 176,98	0	0
15	П 01-01-01-003 (С6,Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		64,41	328,15	22 205,63				22 205,63	0	0
16	Р 01-01-02-003 (С6,Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		64,41	328,15	22 205,63				22 205,63	0	0
Раздел 3. Оборудование, материалы													
17	Материалы	Стойка ж/б СК-12	шт		35	15 600,00	573 627,60				573 627,60	0	0
18	Материалы	Стойка ж/б СК-10	шт		22	13 000,00	300 471,60				300 471,60	0	0
19	Материалы	Сопряжение	шт		16	1 300,00	21 852,48				21 852,48	0	0
20	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		16	222,00	3 731,73				3 731,73	0	0
21	Материалы	Провод СИП 2-3-120-1-95	м		700	549,00	403 745,58				403 745,58	0	0
22	Материалы	Провод СИП 2-3-95-1-70	м		350	443,00	162 895,53				162 895,53	0	0
23	Материалы	Провод СИП2 4х16	м		250	92,00	24 163,80				24 163,80	0	0
24	Материалы	Гайка М16	шт		120	20,00	2 521,44				2 521,44	0	0
25	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА-25-100	шт		10	183,00	1 922,60				1 922,60	0	0
26	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		60	180,00	11 346,48				11 346,48	0	0
27	Материалы	Зажим анкерный РА-2200	шт		19	495,00	9 880,89				9 880,89	0	0
28	Материалы	Зажим поддерживающий PS 1500	шт		24	215,00	5 421,10				5 421,10	0	0
29	Материалы	Колпачок К5	шт		40	5,69	239,12				239,12	0	0
30	Материалы	Крюк универсальный SOT-29, 10	шт		59	215,00	13 326,86				13 326,86	0	0
31	Материалы	Монтажная лента F 20	м		120	49,03	6 181,31				6 181,31	0	0
32	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		120	17,00	2 143,22				2 143,22	0	0
33	Материалы	Изолятор ТФ-20	шт		40	41,28	1 734,75				1 734,75	0	0
34	Материалы	Траверса ВЛ-0,4 кВ под АС (СК)	шт		20	1 250,00	26 265,00				26 265,00	0	0
35	Материалы	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/62мм	м		5	137,55	722,55				722,55	0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
2 197 706,50													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата труда рабочих						219 417,50						
	Эксплуатация машин						292 208,89						
	Материалы						1 696 080,11						
	Строительные работы						1 890 076,54						
	в том числе:												
	оплата труда						219 417,50						
	эксплуатация машин и механизмов						292 208,89						
	материалы						1 040 547,19						
	накладные расходы						226 000,03						
	сметная прибыль						111 902,93						
	Монтажные работы						645 532,92						
	в том числе:												
	материалы						645 532,92						
	Итого						2 535 609,46						
	Итого ФОТ (справочно)						219 417,50						
	Итого накладные расходы (справочно)						226 000,03						
	Итого сметная прибыль (справочно)						111 902,93						
	Проектные работы 5%						126 780,47						
	Изыскательские работы 5%						126 780,47						
	Итого						2 789 170,40						
	Непредвиденные затраты 2%						55 783,41						
	Итого с непредвиденными						2 844 953,81						
	НДС 20%						568 990,76						
	ВСЕГО по смете						3 413 944,57					528,51516	0