

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора северо-западного сетевого округа Лазарева Вадима Николаевича, действующего на основании доверенности № 4 от 01.01.2026 г., с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Ресурснабэнерго»**, в лице заместителя директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксёнова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности № 2 от 03.02.2026 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках ООО «ДЭСК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Во исполнение обязательств Заказчика как сетевой организации по оказанию услуг по передаче электрической энергии в целях обеспечения бесперебойного, качественного и надлежащего функционирования существующей схемы энергоснабжения потребителей Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (включая поставку материалов) по замене камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"; замене камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"; замене силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"; замене силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г. Лесозаводск; реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г. Лесозаводск; замене масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск, (далее – работы), согласно Приложению № 1 «Перечень работ» к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Объём работ по настоящему договору определён локальным сметным расчётом по каждому объекту (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. В случае если по вине Заказчика объёмы работ превысят объёмы, согласованные сторонами, этот дополнительный объём работ производится за счёт Заказчика.

1.4. Если по причинам, зависящим от Заказчика, произойдёт изменение сроков выполнения работ, что повлечёт за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также производится за счёт Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, СНиП, ГОСТ и техническими условиями;

2.1.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

2.2.5. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: - начало работ: с даты подписания настоящего договора; окончание работ: **31 декабря 2026 года**. Сроки, установленные настоящим пунктом, могут быть продлены по согласованию сторон.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: **9 730 906 (Девять миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот шесть) рублей 09 копеек, в том числе НДС 22%.**

Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости договора указанной в п. 4.1. и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

4.2. Заказчик производит оплату выполненных работ по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и представленной счет-фактуры.

4.3. Заказчик оставляет за собой право производить оплату работ по договору путем перечисления авансовых платежей, в размере до 100 (ста) процентов от стоимости работ в соответствии с Приложением № 1 к договору.

4.4. Экономия, полученная от применения подрядчиком более совершенных технологий, рационализаторских предложений, удешевляющих стоимость работ без ущерба для их качества, относится на счёт Подрядчика в полном объеме.

4.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, денежные средства, израсходованные Подрядчиком в целях исполнения работ по настоящему договору, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о готовности объекта к приемке, с участием Подрядчика, осмотреть и принять фактически выполненный объём работы по Акту о приёмке выполненных работ (КС-2), а при обнаружении недостатков работы немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не исполнивший данной обязанности, лишается права ссылаться в последующем на недостатки в работе. В данном случае претензии Заказчика не принимаются.

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться в дальнейшем на недостатки работы.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ, при отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте, что не влечёт недействительности Акта. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик не несёт ответственности за вред, причинённый действиями (бездействиями) Заказчика, третьих лиц, а также за вред, причинённый в результате наступления форс – мажорных обстоятельств.

6.3. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ (включая сроки выполнения отдельных этапов), предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки, начисленная за весь период просрочки, не может превышать общей цены договора, указанной в п. 4.1. настоящего договора.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по **31 декабря 2026 года** в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть изменён, продлён либо досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8.3. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности по обязательствам, возникшим у них в период действия договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Подрядчик и Заказчик обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, полученных ими в ходе исполнения настоящего договора.

9.2. Информация, полученная в ходе выполнения обязанностей по настоящему договору, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны. Настоящее обязательство распространяется на весь срок действия договора и действует после его истечения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

10.2. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и любого Приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

11.4. Приложение № 1 — «Перечень работ».

11.5. Приложение № 2 — «Локальные сметные расчёты».

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
ООО «ДЭСК»	ООО «Ресурснабэнерго»
125375, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер Глинищевский, дом 3 ИНН/КПП: 2540231856/771001001 ОГРН: 1172536043129 р/с: 40702810211020000820 к/с: 30101810145250000411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411	123056, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1 ИНН/КПП: 9710094722/771001001 ОГРН: 1217700638550 р/с: 40702810108244206432 к/с: 30101810145250000411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411
Директор северо-западного сетевого округа	Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности
_____/ В.Н. Лазарев / м.п.	 / О.Л. Аксёнов / м.п.

Перечень работ

№ п/п	Наименование объекта	Смета с НДС, руб.
1.	Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	864 738,78
2.	Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	727 189,06
3.	Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"	1 146 019,82
4.	Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г. Лесозаводск	748 234,15
5.	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г. Лесозаводск	3 734 705,92
6.	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г. Лесозаводск	2 510 018,36
Итого		9 730 906,09

Директор северо-западного сетевого округа _____ / В.Н. Лазарев / М.П.	Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности _____ / О.Л. Аксёнов / М.П.
--	--



приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2 к договору ЕП-54/26/ДЭСК от 17 апреля 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной
деятельности ООО "РесурснабЭнерго"

О.Л. Аксенов

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приморский край

Сметная стоимость	<u>864,74</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>	
строительных работ	<u>0,00</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>708,80</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>113,13</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>6,55</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>194,40</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>9,60</u> чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ГЭСНм08-01-084-04	Демонтаж камер сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	шт	6	1	6			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			64,8			37 711,01
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	10,8		64,8	581,96		37 711,01
	2 ЭМ								6 343,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,8			3 272,88
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,4		2,4	1 874,48		4 498,75
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,4		2,4	781,74		1 876,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,4		2,4	768,51		1 844,42
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,4		2,4	581,96		1 396,70
	Итого прямые затраты								47 327,06
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			754,22
	ФОТ								40 983,89
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			39 754,37
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			20 901,78
	Всего по позиции						18 122,91		108 737,43
2	ГЭСНм08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	шт	6	1	6			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			129,6			75 422,02
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	21,6		129,6	581,96		75 422,02
	2 ЭМ								6 343,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,8			3 272,88
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,4		2,4	1 874,48		4 498,75
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,4		2,4	781,74		1 876,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,4		2,4	768,51		1 844,42
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,4		2,4	581,96		1 396,70
	Итого прямые затраты								85 038,07
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1 508,44
2.2	Прайс-лист	Ячейка КСО-366 вводная	шт			4	58 865,60		235 462,40
2.3	Прайс-лист	Шина алюминиевая АДЗ1Т 5*50*4000	м	3,5		21	513,50		10 783,50
2.4	Прайс-лист	Эмаль ПФ-167 серая	кг	0,375		2,25	330,92		744,57
2.5	Прайс-лист	Шина алюминиевая АДЗ1Т 4*40*4000	м			12	363,83		4 365,96
2.6	Прайс-лист	Ячейка КСО-366 трансформаторная(Сх.№1)	шт			1	67 545,14		67 545,14
2.7	Прайс-лист	Болт М10х30 без гайки оц.	кг			2,7772	387,20		1 075,33
2.8	Прайс-лист	Гайка М10 нерж	кг			0,3	293,34		88,00
2.9	Прайс-лист	Шайба М10	кг			0,36	341,90		123,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Прайс-лист	Шайба плоская 10 мм цинк	кг			0,185	508,80		94,13
2.11	Прайс-лист	Ячейка КСО-366 трансформаторная(Сх.№2)	шт			1	76 767,78		76 767,78
		ФОТ							78 694,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76 334,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			40 134,40
		Всего по позиции					100 010,81		600 064,85
		Итого по смете:							
		Всего прямые затраты (справочно)							531 677,68
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							113 133,03
		Эксплуатация машин							12 686,34
		Оплата труда машинистов (Отм)							6 545,76
		Материалы							399 312,55
		Монтажные работы							708 802,28
		в том числе:							
		оплата труда							113 133,03
		эксплуатация машин и механизмов							12 686,34
		оплата труда машинистов (Отм)							6 545,76
		материалы							399 312,55
		накладные расходы							116 088,42
		сметная прибыль							61 036,18
		Всего ФОТ (справочно)							119 678,79
		Всего накладные расходы (справочно)							116 088,42
		Всего сметная прибыль (справочно)							61 036,18
		НДС 22%							155 936,50
		ВСЕГО по смете							864 738,78
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				194,4			
		Затраты труда машинистов				9,6			

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2 к договору ЕП-54/26/ДЭСК от 17 апреля 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

О.Д. Аксенов

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев

" " 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приморский край

Сметная стоимость 727,19 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 596,06 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

94,28 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

5,45 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

162,00 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

8,00 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ГЭСНм08-01-084-04	Демонтаж камер сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	шт	5	1	5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54			31 425,84
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10,8		54	581,96		31 425,84
		2 ЭМ							5 285,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4			2 727,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4		2	1 874,48		3 748,96
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4		2	781,74		1 563,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		2	768,51		1 537,02
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		2	581,96		1 163,92
		Итого прямые затраты							39 439,22
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			628,52
		ФОТ							34 153,24
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33 128,64
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17 418,15
		Всего по позиции					18 122,91		90 614,53
2	ГЭСНм08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	шт	5	1	5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			108			62 851,68
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21,6		108	581,96		62 851,68
		2 ЭМ							5 285,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4			2 727,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4		2	1 874,48		3 748,96
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4		2	781,74		1 563,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		2	768,51		1 537,02
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		2	581,96		1 163,92
		Итого прямые затраты							70 865,06
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1 257,03
2.2		Прайс-лист Ячейка КСО-366 вводная	шт			3	58 865,60		176 596,80
2.3		Прайс-лист Шина алюминиевая АД31Т 5*50*4000	м	3,5		17,5	513,50		8 986,25
2.4		Прайс-лист Эмаль ПФ-167 серая	кг	0,375		1,875	330,92		620,48
2.5		Прайс-лист Шина алюминиевая АД31Т 4*40*4000	м			12	363,83		4 365,96
2.6		Прайс-лист Ячейка КСО-366 трансформаторная(Сх.№1)	шт			1	67 545,14		67 545,14
2.7		Прайс-лист Болт М10х30 без гайки оц.	кг			2,7772	387,20		1 075,33
2.8		Прайс-лист Гайка М10 нерж	кг			0,3	293,34		88,00
2.9		Прайс-лист Шайба М10	кг			0,36	341,90		123,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Прайс-лист	Шайба плоская 10 мм цинк	кг			0,185	508,80		94,13
2.11	Прайс-лист	Ячейка КСО-366 трансформаторная(Сх.№2)	шт			1	76 767,78		76 767,78
		ФОТ							65 579,08
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			63 611,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33 445,33
		Всего по позиции					101 088,42		505 442,08
		Итого по смете:							
		Всего прямые затраты (справочно)							448 452,78
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							94 277,52
		Эксплуатация машин							10 571,96
		Оплата труда машинистов (Отм)							5 454,80
		Материалы							338 148,50
		Монтажные работы							596 056,61
		в том числе:							
		оплата труда							94 277,52
		эксплуатация машин и механизмов							10 571,96
		оплата труда машинистов (Отм)							5 454,80
		материалы							338 148,50
		накладные расходы							96 740,35
		сметная прибыль							50 863,48
		Всего ФОТ (справочно)							99 732,32
		Всего накладные расходы (справочно)							96 740,35
		Всего сметная прибыль (справочно)							50 863,48
		НДС 22%							131 132,45
		ВСЕГО по смете							727 189,06
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				162			
		Затраты труда машинистов				8			

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2 к договору ЕП-54/26/ДЭСК от 17 апреля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В. Н. Лазарев

" " 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

О. Л. Аксенов

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приморский край

Сметная стоимость 1 146,02 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	<u>0,00</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>939,36</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>29,24</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>9,49</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>49,40</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>14,00</u> чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. ТП-82									
1	ГЭСНм08-03-521-18	Демонтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 1600 А	шт	1	1	1			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4			2 571,04
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	4		4	642,76		2 571,04
	2 ЭМ								26,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02			13,64
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,01	1 874,48		18,74
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,01	781,74		7,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,01	768,51		7,69
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,01	581,96		5,82
	Итого прямые затраты								2 611,11
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			51,42
		ФОТ							2 584,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 507,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 318,19
	Всего по позиции						6 487,86		6 487,86
2	ГЭСНм08-03-526-05	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 1600 А	шт	1	1	1			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4			2 571,04
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	4		4	642,76		2 571,04
	2 ЭМ								38,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02			13,64
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,01	1 874,48		18,74
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,01	781,74		7,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,01	768,51		7,69
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,01	581,96		5,82
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,108		0,108	33,93		3,66
	91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом		маш.-ч	0,505		0,505	17,30		8,74
	Итого прямые затраты								2 623,51
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			51,42
2.2		Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1000А 50кА с электронным расцепителем TDM	шт			1	100 652,11		100 652,11
2.3		Расширенные выводы для ВА88-43 1000А (комплект 3 шт.) TDM	шт			2	12 706,80		25 413,60
		ФОТ							2 584,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 507,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 318,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							132 565,97		132 565,97
3	ГЭСНм08-01-062-02	Демонтаж трансформатора силового, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,8			8 031,05
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,8		13,8	581,96		8 031,05
		2 ЭМ							9 058,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,98			4 729,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		3,34	1 874,48		6 260,76
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		3,34	781,74		2 611,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		3,64	768,51		2 797,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		3,64	581,96		2 118,33
Итого прямые затраты									21 818,53
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			160,62
		ФОТ							12 760,39
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12 377,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6 507,80
Всего по позиции							40 864,53		40 864,53
4	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,6			16 062,10
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6		27,6	581,96		16 062,10
		2 ЭМ							9 058,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,98			4 729,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		3,34	1 874,48		6 260,76
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		3,34	781,74		2 611,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		3,64	768,51		2 797,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		3,64	581,96		2 118,33
Итого прямые затраты									29 849,58
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			321,24
4.2		Трансформатор ТМГ-630 кВА 10/0,4 У/Ун-0 УХЛ1	шт	1		1	698 500,00		698 500,00
		ФОТ							20 791,44
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20 167,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10 603,63
Всего по позиции							759 442,15		759 442,15
Итого по смете:									
Всего прямые затраты (справочно)									882 053,14
в том числе:									
Оплата труда рабочих									29 235,23
Эксплуатация машин									18 181,54
Оплата труда машинистов (Отм)									9 485,96
Материалы									825 150,41
Монтажные работы									939 360,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		оплата труда							29 235,23
		эксплуатация машин и механизмов							18 181,54
		оплата труда машинистов (Отм)							9 485,96
		материалы							825 150,41
		накладные расходы							37 559,56
		сметная прибыль							19 747,81
		Всего ФОТ (справочно)							38 721,19
		Всего накладные расходы (справочно)							37 559,56
		Всего сметная прибыль (справочно)							19 747,81
		НДС 22%							206 659,31
		ВСЕГО по смете							1 146 019,82
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				49,4			
		Затраты труда машинистов				14			

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев

" " 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

О.Л. Аксенов

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Приморский край

Сметная стоимость	748,23 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	613,31 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	24,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	9,46 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	41,40 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	13,96 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. КТПН-48а									
1	ГЭСНм08-01-062-02	Демонтаж трансформатора силового, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,8			8 031,05
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,8		13,8	581,96		8 031,05
		2 ЭМ							9 058,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,98			4 729,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		3,34	1 874,48		6 260,76
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		3,34	781,74		2 611,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		3,64	768,51		2 797,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		3,64	581,96		2 118,33
		Итого прямые затраты							21 818,53
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			160,62
		ФОТ							12 760,39
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12 377,58
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6 507,80
		Всего по позиции					40 864,53		40 864,53
2	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,6			16 062,10
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	27,6		27,6	581,96		16 062,10
		2 ЭМ							9 058,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,98			4 729,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,34		3,34	1 874,48		6 260,76
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,34		3,34	781,74		2 611,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64		3,64	768,51		2 797,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,64		3,64	581,96		2 118,33
		Итого прямые затраты							29 849,58
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			321,24
2.2		Трансформатор ТМГ-400 10/0,4 У/Ун-0 УХЛ1	шт	1		1	511 500,00		511 500,00
		ФОТ							20 791,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20 167,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10 603,63
		Всего по позиции					572 442,15		572 442,15
Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							563 649,97
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							24 093,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин							18 116,28
		Оплата труда машинистов (Отм)							9 458,68
		Материалы							511 981,86
		Монтажные работы							613 306,68
		в том числе:							
		оплата труда							24 093,15
		эксплуатация машин и механизмов							18 116,28
		оплата труда машинистов (Отм)							9 458,68
		материалы							511 981,86
		накладные расходы							32 545,28
		сметная прибыль							17 111,43
		Всего ФОТ (справочно)							33 551,83
		Всего накладные расходы (справочно)							32 545,28
		Всего сметная прибыль (справочно)							17 111,43
		НДС 22%							134 927,47
		ВСЕГО по смете							748 234,15
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				41,4			
		Затраты труда машинистов				13,96			

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной
деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

О.Л. Аксенов

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев

" " 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приморский край

Сметная стоимость 3 734,71 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3 003,79 тыс.руб.

монтажных работ 57,44 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

266,54 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

108,26 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

498,81 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

171,82 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.									
1	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	55	1	55			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,2			11 981,42
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,44		24,2	495,10		11 981,42
		2 ЭМ							35 448,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			26,4			18 000,84
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24		13,2	1 874,48		24 743,14
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,24		13,2	781,74		10 318,97
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24		13,2	15,70		207,24
		91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,24		13,2	795,34		10 498,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		13,2	581,96		7 681,87
		Итого прямые затраты							65 431,13
		ФОТ							29 982,26
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			30 881,73
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			17 989,36
		Всего по позиции					2 078,22		114 302,22
2	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	39	1	39			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,59			17 355,23
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,81		31,59	549,39		17 355,23
		2 ЭМ							56 755,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			18,72			12 384,81
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,44		17,16	3 237,59		55 557,04
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,44		17,16	668,82		11 476,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		1,56	768,51		1 198,88
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		1,56	581,96		907,86
		Итого прямые затраты							86 495,96
		ФОТ							29 740,04
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			30 632,24
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			17 844,02
		Всего по позиции					3 460,83		134 972,22
3	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	6	1	6			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,5			5 768,60
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,75		10,5	549,39		5 768,60
		2 ЭМ							21 859,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,34			7 099,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,96		5,76	3 237,59		18 648,52
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,96		5,76	668,82		3 852,40
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,84		5,04	554,77		2 796,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84		5,04	581,96		2 933,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,54	768,51		415,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,54	581,96		314,26
	Итого прямые затраты								34 727,90
	ФОТ								12 868,34
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			13 254,39
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			7 721,00
	Всего по позиции						9 283,88		55 703,29
4	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	88	1	88			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			111,76			56 788,61
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	1,27		111,76	508,13		56 788,61
	2 ЭМ								21 144,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			36,08			20 997,12
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,35		30,8	554,77		17 086,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		30,8	581,96		17 924,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		5,28	768,51		4 057,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		5,28	581,96		3 072,75
	Итого прямые затраты								98 930,38
	ФОТ								77 785,73
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			80 119,30
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			46 671,44
	Всего по позиции						2 565,01		225 721,12
5	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт	88	1	88			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,2			6 592,74
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	0,15		13,2	499,45		6 592,74
	2 ЭМ								4 093,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,04			4 096,99
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,07		6,16	554,77		3 417,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		6,16	581,96		3 584,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,88	768,51		676,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,88	581,96		512,12
	Итого прямые затраты								14 783,40
	ФОТ								10 689,73
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			11 010,42
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			6 413,84
	Всего по позиции						366,00		32 207,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	38	1	38			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116,28			62 367,94
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,06		116,28	536,36		62 367,94
		2 ЭМ							89 207,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			33,06			21 484,06
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68		25,84	3 237,59		83 659,33
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,68		25,84	668,82		17 282,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		7,22	768,51		5 548,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		7,22	581,96		4 201,75
		Итого прямые затраты							173 059,97
6.1		Ж/б опоры 10 м	шт			35	12 511,56		437 904,60
6.2		Ж/б опоры 12м	шт			1	12 700,00		12 700,00
6.3		Траверса ВЛ-0,4 под провод АС (СК)	шт			20	1 434,32		28 686,40
6.4		Опора ж/б СВ 110-5	шт			2	15 805,83		31 611,66
6.5		Траверса	шт			2	4 909,56		9 819,12
6.6		Колпачок К-10	шт			12	12,91		154,92
6.7		Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Е	шт			12	935,00		11 220,00
		ФОТ							83 852,00
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			86 367,56
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			50 311,20
		Всего по позиции					22 153,56		841 835,43
7	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	10	1	10			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,8			32 074,33
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,98		59,8	536,36		32 074,33
		2 ЭМ							54 875,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			20			13 028,96
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,6		16	3 237,59		51 801,44
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,6		16	668,82		10 701,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		4	768,51		3 074,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		4	581,96		2 327,84
		Итого прямые затраты							99 978,77
7.1		Прайс-лист Ж/б опоры 10 м	шт	2		20	12 511,56		250 231,20
7.2		Прайс-лист Сопряжение СК	шт	1		10	1 065,79		10 657,90
		ФОТ							45 103,29
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			46 456,39
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			27 061,97
		Всего по позиции					43 438,62		434 386,23
8	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	2,61	1	2,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			91,089			50 636,38
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	34,9		91,089	555,90		50 636,38
		2 ЭМ							13 100,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,1835			11 164,03
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24		8,4564	554,77		4 691,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,24		8,4564	581,96		4 921,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,75		4,5675	768,51		3 510,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,75		4,5675	581,96		2 658,10
		91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36		6,1596	795,34		4 898,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,36		6,1596	581,96		3 584,64
		Итого прямые затраты							74 900,92
8.1		Провод СИП-2 3*70+1*50 ГОСТ	м			440	407,10		179 124,00
8.2		Провод СИП-2 3*50+1*50 ГОСТ	м			1470	309,35		454 744,50
8.3		Провод СИП-2 3*35+1*50 ГОСТ	м			210	256,45		53 854,50
8.4		Провод СИП-4 4*25 ГОСТ	м			490	172,50		84 525,00
8.5		Зажим анкерный для СИП-2 РА 1500 (50-70 кв. мм) -NILED	шт			68	829,40		56 399,20
8.6		Зажим анкерный для СИП-2 РА 1000 Р (25-35 кв. мм) -БК	шт			10	491,70		4 917,00
8.7		Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 (25-95 кв. мм) -NILED	шт			21	646,80		13 582,80
8.8		Кронштейн анкерный СА 2000.02 -БК	шт			86	334,40		28 758,40
8.9		Кронштейн анкерный СА 1500 -БК	шт			37	218,90		8 099,30
8.10		Зажим анкерный абонентский РА 4/35 (2x16-4x35) -БК	шт			28	240,90		6 745,20
8.11		Лента стальная нерж. F 207 (50м) SS201 (пластик) -NILED	м			250	128,70		32 175,00
8.12		Скрепки для ленты усиленные NB 20 -NILED	шт			250	40,80		10 200,00
8.13		Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95 мм2 / 2,5-35 мм2 ЕКФ	шт			308	181,50		55 902,00
		ФОТ							61 800,41
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			63 654,42
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			37 080,25
		Всего по позиции					446 230,84		1 164 662,49
9	ГЭСНм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	0,56	1	0,56			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,4672			4 817,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,12		8,4672	568,93		4 817,24
		Итого прямые затраты							4 817,24
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			96,34
		ФОТ							4 817,24
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 672,72
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 456,79
		Всего по позиции					21 505,52		12 043,09
10	ГЭСНм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт	0,68	1	0,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,3024			5 292,41
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,68		9,3024	568,93		5 292,41
		Итого прямые затраты							5 292,41
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			105,85
		ФОТ							5 292,41
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5 133,64
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 699,13
		Всего по позиции					19 457,40		13 231,03
11	ГЭСНм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт	1,86	1	1,86			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,6176			12 867,83
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,16		22,6176	568,93		12 867,83
		Итого прямые затраты							12 867,83
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			257,36
		ФОТ							12 867,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12 481,80
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6 562,59
		Всего по позиции					17 295,47		32 169,58
Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							2 453 758,16
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							266 542,73
		Эксплуатация машин							296 486,63
		Оплата труда машинистов (Отм)							108 256,55
		Материалы							1 782 472,25
		Строительные работы							3 003 790,66
		в том числе:							
		оплата труда							243 565,25
		эксплуатация машин и механизмов							296 486,63
		оплата труда машинистов (Отм)							108 256,55
		материалы							1 782 012,70
		накладные расходы							362 376,45
		сметная прибыль							211 093,08
		Монтажные работы							57 443,70
		в том числе:							
		оплата труда							22 977,48
		материалы							459,55
		накладные расходы							22 288,16
		сметная прибыль							11 718,51
		Всего							3 061 234,36
		Всего ФОТ (справочно)							374 799,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего накладные расходы (справочно)							384 664,61
		Всего сметная прибыль (справочно)							222 811,59
		НДС 22%							673 471,56
		ВСЕГО по смете							3 734 705,92
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				498,8062			
		Затраты труда машинистов				171,8235			

Составил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2 к договору ЕП-54/26/ДЭСК от 17 апреля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев

" " 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

О.Л. Аксенов

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.10.2025

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Приморский край

Сметная стоимость 2 510,02 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 1 920,60 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 136,79 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

119,49 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

5,35 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

173,04 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

9,20 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ГЭСНм08-01-059-01	Демонтаж выключателя масляного: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	шт	2	1	2			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,26			4 225,03
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,63		7,26	581,96		4 225,03
	2 ЭМ								553,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,72			419,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,36		0,72	768,51		553,33
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,36		0,72	581,96		419,01
	Итого прямые затраты								5 197,37
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			84,50
	ФОТ								4 644,04
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			4 504,72
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2 368,46
	Всего по позиции						6 077,53		12 155,05
2	ГЭСНм08-01-053-01	Демонтаж трансформаторов тока напряжением: до 10 кВ	шт	6	1	6			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,42			3 736,18
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	1,07		6,42	581,96		3 736,18
	2 ЭМ								161,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,21			122,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,035		0,21	768,51		161,39
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,035		0,21	581,96		122,21
	Итого прямые затраты								4 019,78
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			74,72
	ФОТ								3 858,39
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			3 742,64
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 967,78
	Всего по позиции						1 634,15		9 804,92
3	ГЭСНм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт	6	1	6			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,9			7 507,28
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	2,15		12,9	581,96		7 507,28
	2 ЭМ								161,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,21			122,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,035		0,21	768,51		161,39
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,035		0,21	581,96		122,21
	Итого прямые затраты								7 790,88
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			150,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2		Трансформатор ТЗЛКР-НТЗ-0,66-70У2	шт			2	7 159,27		14 318,54
3.3		Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-02А-0,5Fs10/10P10-10/15-300/5 31,5кА	шт			4	16 148,00		64 592,00
		ФОТ							7 629,49
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7 400,61
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 891,04
		Всего по позиции					16 357,20		98 143,22
4	ГЭСНм08-01-060-01	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,2			35 615,95
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30,6		61,2	581,96		35 615,95
		2 ЭМ							6 086,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,92			4 609,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,96		7,92	768,51		6 086,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,96		7,92	581,96		4 609,12
		Итого прямые затраты							46 311,67
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			712,32
4.2		Выкатной элемент Таврида Электрик TER_VCB_LD8	шт	1		2	605 630,40		1 211 260,80
		ФОТ							40 225,07
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39 018,32
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20 514,79
		Всего по позиции					658 908,95		1 317 817,90
5	ГЭСНм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06			1 198,84
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,03		2,06	581,96		1 198,84
		2 ЭМ							107,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14			81,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,14	768,51		107,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,14	581,96		81,47
		Итого прямые затраты							1 387,90
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			23,98
5.2		Устройство защиты и автоматики линии 6-35 кВ TOP 150 Т	шт			2	227 396,40		454 792,80
		ФОТ							1 280,31
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 241,90
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			652,96
		Всего по позиции					229 049,77		458 099,54
6	ГЭСНм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4			2 067,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2		4	516,82		2 067,28
		Итого прямые затраты							2 067,28
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			41,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2		КВВГ 10х 1.5 нг(А)-LS (ГОСТ)	м	10		20	230,27		4 605,40
6.3		Переключатель 7LA-GOTTAK	шт	1		2	2 723,35		5 446,70
6.4		ПВЗ 1,5 нг(А)-LS	м	21		42	23,47		985,74
6.5		Реле РЭК 77-4 10А 220В АС ИЭК	шт	2		4	553,59		2 214,36
6.6		Разъем РРМ77/4(РТГ14А) для РЭК77/4(LY4) модульный ИЭК	шт	2		4	237,30		949,20
6.7		Колодка клеммная 25мм 60А 12 клемм	шт	4		8	225,64		1 805,12
6.8		Хомут 2,5х100 (100шт) белый	шт	25		50	42,22		2 111,00
6.9		Лампа светосигнальная AD22DS d22мм желтая 230В матрица ИЭК	шт	2		4	136,90		547,60
6.10		Лампа светосигнальная AD22DS d22мм зеленый 230В матрица ИЭК	шт	2		4	123,91		495,64
6.11		Лампа светосигнальная AD22DS d22мм красная 230В матрица ИЭК	шт	2		4	124,52		498,08
		ФОТ							2 067,28
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 860,55
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			950,95
		Всего по позиции					12 289,49		24 578,97
7	ГЭСНп01-04-034-02	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800	компл	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,2			65 139,29
	3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	13,9		27,8	616,71		17 144,54
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	25,7		51,4	933,75		47 994,75
		Итого прямые затраты							65 139,29
		ФОТ							65 139,29
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			48 203,07
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			23 450,14
		Всего по позиции					68 396,25		136 792,50
		Итого по смете:							
		Всего прямые затраты (справочно)							1 897 624,17
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							119 489,85
		Эксплуатация машин							7 070,30
		Оплата труда машинистов (Отм)							5 354,02
		Материалы							1 765 710,00
		Монтажные работы							1 920 599,60
		в том числе:							
		оплата труда							54 350,56
		эксплуатация машин и механизмов							7 070,30
		оплата труда машинистов (Отм)							5 354,02
		материалы							1 765 710,00
		накладные расходы							57 768,74
		сметная прибыль							30 345,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прочие затраты							136 792,50
		Пусконаладочные работы							136 792,50
		в том числе:							
		оплата труда							65 139,29
		накладные расходы							48 203,07
		сметная прибыль							23 450,14
		Всего							2 057 392,10
		Всего ФОТ (справочно)							124 843,87
		Всего накладные расходы (справочно)							105 971,81
		Всего сметная прибыль (справочно)							53 796,12
		НДС 22%							452 626,26
		ВСЕГО по смете							2 510 018,36
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				173,04			
		Затраты труда машинистов				9,2			
		ПНР "вхолостую"							109 434,00
		в том числе:							
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства	%			80			109 434,00
		ПНР "под нагрузкой"							27 358,50
		в том числе:							
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства	%			20			27 358,50

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]