

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтируемые работы											
1	ГЭСНЗ-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками однополюсных	шт	60	1	60					
		Всего по позиции							11 280,15		675 809,08
2	ГЭСНЗ-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками однополюсных с полюсом	шт	20	1	20					
		Всего по позиции							20 143,94		402 878,77
3	ГЭСНЗ-04-042-06	Разводка конструкторной и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных	шт	100	1	100					
		Всего по позиции							3 000,35		300 035,10
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	80	1	80				3 825,51	310 040,53
		Всего по позиции							558,74		44 608,87
5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт	80	1	80					
		Всего по позиции									
6	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие отслужившей ВЛ 0,38 кВ с длиной при количестве проводов в отслужившие	отслужившие	62	1	62					
		Всего по позиции							1 371,32		85 021,53
		Всего по разделу 1. Демонтируемые работы							1 819 483,88		
Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика											
7	03-1	Перевозка в автоплатформенном средстве и склади на объекте железобетона, бетона, керамических изделий до 5 тонн	1 т груза	25	1	25			438,61	1,0506	11 520,09
		Всего по позиции									
8	07-1	Перевозка в автоплатформенном средстве лес, круглый	1 т груза	28	1	28			534,76	1,0506	11 520,09
		Всего по позиции									
9	01-20-1-03-0301	Перевозка грузов I класса автоплатформенными грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1 км	1 т груза	53	1	53			347,80	1,0506	19 366,13
		Всего по позиции									
10	51-1	Перевозка в автоплатформенном средстве прочие материалы, изделия (с использованием подручных)	1 т груза	0,3627	1	0,3627			731,34	1,0506	278,68
		Всего по позиции									
11	01-20-1-03-0301	Перевозка грузов I класса автоплатформенными грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1 км	1 т груза	0,5627	1	0,5627			347,80	1,0506	278,68
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика									132,55
Раздел 3. Новые проводки											
12	ГЭСНЗ-04-013-04	Устройство ответвления от ВЛ 0,38 кВ с длиной, уличной при количестве проводов в ответвлении 1	отслужившие	50	1	50					47 028,30
		Всего по позиции									
14	11	Провод СИП-4 2х16	м	1475	1	1475			3 318,57		195 795,76
		Всего по позиции							58,00	1,0506	89 878,83
15	11	Кронштейн анкерный СА-2090.1	шт	50	1	50			191,01	1,0506	89 878,83
		Всего по позиции									
17	11	Лента монтажная П20 07 Пропитан (50м)	м	50	1	50			49,10	1,0506	12 211,74
		Всего по позиции									
18	11	Серж В 200 (6х7 см)	шт	50	1	50			17,21	1,0506	3 043,48
		Всего по позиции									
16	11	Защита ажурной РА 25	шт	118	1	118			483,30	1,0506	59 915,09
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТМ	Задан ответственный ОП 645 М	шт	236	1	236					29 306,70
		Всего по позиции							118,29	1,0506	
		Всего по разделу 3 Подвес проводов									29 306,70
		Всего по разделу 4 Прокладочные работы									391 218,37
13	ТСН(И)1-11-02-1-01	Фидерная экранированная линия или трансформатор с сечом проводников до 1 кв	шт	3	1	3					
		Всего по позиции							2 149,54		6 448,62
		Всего по разделу 4 Прокладочные работы									6 448,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 410 829,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									317 758,87
		Эксплуатация машин									643 852,94
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									206 766,92
		Материалы									242 450,97
		Строительные работы									2 164 398,57
		в том числе:									
		оплата труда									314 688,10
		эксплуатация машин и механизмов									643 852,94
		оплата труда машинистов (ОТМ)									206 766,92
		материалы									149 118,93
		накладные расходы									537 098,67
		сметная прибыль									312 875,01
		Монтажные работы									93 332,04
		в том числе:									
		материалы									93 332,04
		Прочие затраты									93 332,04
		Прокладочные работы									6 448,62
		в том числе:									
		оплата труда									3 070,77
		накладные расходы									2 272,37
		сметная прибыль									1 105,48
		Всего									2 264 179,23
		Всего ФОТ (справочно)									524 525,79
		Всего накладные расходы (справочно)									539 371,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									313 978,49
		Всего СМР для расчета лимитированной затрат									2 257 730,61
		Командировочные расходы (сметная) (ТЗ+ТЗМ)8*700									75 921,66
		Командировочные расходы (расходы на жилье) (ТЗ+ТЗМ)8*1000									108 459,51
		Всего									2 442 111,78
		Всего с прочими затратами									2 448 560,40
		Всего с неперекладываемыми НДС 22%									2 448 560,40
		Всего с НДС 22%									538 683,29
		Всего по смете									2 987 243,69
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									565 416,705
		Затраты труда машинистов									392 259,75
		ПНР "эксплуатация"									
		в том числе:									
		Забетонированные опоры									5 158,90
											5 158,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИПР "наз напрысоў" в год месца									1 289,72
42/фр. 2020, лрмд 8, п. 1, фп. 7		Знаходзіцца ў сярэднім	%			20					1 289,72

Инвестор		Формы по ОКДП	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РесурсИнформ"	по ОКТО	2043943
Стойка	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 в Луговин	по ОКТО	57070546
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 в Луговин	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	ЕП-5226/ДСК
		дата	17.04.2026
		Вид операции	

АКТ за Июнь 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 в Луговин

Основание:

Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
прочих
Сметная стоимость на оплату труда
Сметная трудоемкость

2987,244 тыс руб.
2164,399 тыс руб.
99,332 тыс руб.
6,449 тыс руб.
524,526 тыс руб.
365,42 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	Сметная стоимость					Т/з осн. руб. (на сл./ всего)	Т/з мех. (на сл./ всего)
				на сл.	всего		Осн./зп	В том числе			Мат		
								Эк./маш	Эл./мех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Демонтажные работы													
1	ГЭСНЗ-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностворчатых	шт		60	4 233,52	465 012,77	60 002,21	335 076,38	69 924,18		1,24	1,1
2	ГЭСНЗ-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностворчатых с подкосом	шт		20	6 815,91	257 641,58	42 582,21	168 539,01	46 520,36		102,67	99
3	ГЭСНЗ-04-016-04	Разножка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных	шт		100	813,22	173 435,48	29 798,16	95 767,00	47 870,32		2,29	2,29
4	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт		80	896,31	136 866,51	75 784,20	30 624,78	30 457,53		0,41	0,44
5	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт		80	122,89	20 671,20	8 797,96	5 930,10	5 942,94		56,58	66
6	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие отсечки ВЛ 0,38 кВ в здании при количестве проводов в отсечке 2	ответвление		62	354,01	33 730,04	29 740,01	2 262,87	1 727,16		1,27	0,41
Итого по разделу I Демонтажные работы												445,356	295,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика													
7	03-1	Погрузка в автопассажирское средство из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	1 т груза		25	438,61	11 520,09				11 520,09	0	0
8	07-1	Погрузка в автопассажирское средство - две круглой	1 т груза		28	534,76	15 730,93				15 730,93	0	0
9	01-20-1-03-0001	Перевозка грузов 1 класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, асфальтированным на расстоянии 1 км	1 т груза		53	347,80	19 366,13				19 366,13	0	0
10	51-1	Погрузка в автопассажирское средство, прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	1 т груза		0,3627	731,34	278,68				278,68	0	0
11	01-20-1-03-0001	Перевозка грузов 1 класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, асфальтированным на расстоянии 1 км	1 т груза		0,3627	347,80	132,53				132,53	0	0
Итого по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика													
Раздел 3. Подвес проводов													
12	ГЭСН3-04-013-04	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, другим при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		59	760,49	77 950,38	67 983,35	5 652,60	4 314,43		1,27	0,07
14	ТЦ	Провод СИП-4 2x16	м		1475	58,00	89 878,83				89 878,83	116,53	6,97
15	ТЦ	Крепежный анкерный СА-2000.1	шт		59	197,01	12 211,74				12 211,74	0	0
17	ТЦ	Лента монтажная Е20 07 Ретипил (50м)	м		59	49,10	3 043,48				3 043,48	0	0
18	ТЦ	Сержа В 200 (бугель)	шт		59	17,21	1 066,77				1 066,77	0	0
16	ТЦ	Зажим анкерный РА 25	шт		118	483,30	59 915,09				59 915,09	0	0
19	ТЦ	Зажим ответвительный ОР 64,5 М	шт		236	118,20	29 306,70				29 306,70	0	0
Итого по разделу 3 Подвес проводов													
Раздел 4. Пусконаладочные работы													
13	ГЭСН01-11-024-01	Фидерная электрическая линия или трансформатора с напряжением до 1 кВ	шт		3	641,83	3 070,77	3 070,77				0,82	0
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы													
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (ОТМ)													
Материалы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (ОТМ)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Монтажные работы													
в том числе:													
материалы													
Прочие затраты													
Пусконаладочные работы													

Общество с ограниченной ответственностью
«Всероссийский
институт
управления»
ИНН 7709083850
г. Москва

ПОДЖЕЛТНИ, ПОДЖЕЛТНИ

Принят Директор южного естественного округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

ДОКЛАДЫ, ПОДПИСАНЫ: Генераль

А.И. Бочко

Ю.П. Аксенов



Инвестор:

Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "РесурснабЭнерго"

Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п. Путятин

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26063008	30.06.2026	17.04.2026	30.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п. Путятин	1	2 448 560,40	2 448 560,40	2 448 560,40
				Итого	2 448 560,40
				Сумма НДС	538 683,29
				Всего с учетом НДС	2 987 243,69

Заказчик (генподрядчик): Директор южного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

МП

Подрядчик (субподрядчик): Заместитель директора по снабжению и закупочной деятельности ООО "РесурснабЭнерго"

МП

Бочко А.Н.

расшифровка подписи

Аксенов О.Л.

расшифровка подписи

